



Planverfasser ...
LB Pegsi GmbH & Co.KG.
Kreisstraße 24
58452 Witten

Tel.: 02302 98 380 0

Mobil: 0151-172 48 116

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt 2022-02 Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern

Bauvorhaben Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern Talstraße 25 57339 Erndtebrück -

Leistung (LV) 05 Innenputzarbeiten
--

Ausführungsbeginn 2. Quartal 2022

Ausführungsende k.A.

Angebotsaufforderung Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.
--

Abgabetermin k.A.

Abgabezeit k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist k.A.

MwSt. 19,00 %

Währung EUR

Seiten ohne Anlage(n) Seiten: 12
--

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2022-02)
Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern
Leistung (LV)
05 Innenputzarbeiten

Bauvorhaben		
Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern		
Talstraße 25		
57339 Erndtebrück		
Bauherr		
LB Pegsi GmbH & Co.KG.	Telefon 02302 98 380 0	
Kreisstraße 24	Fax	
58452 Witten		
	info@pegasi.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
LB Pegsi GmbH & Co.KG.	Telefon 02302 98 380 0	Ansprechpartner: ...
Kreisstraße 24	Fax	Dirk Saurbier, M.Eng.
58452 Witten	Mobil 0151-172 48 116	
Bauleitung		
Dipl.-Ing. Wolfgang Dewitz	Telefon 02302 84133	
	Fax	
	dewitzbauberatung@t-online.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung 0,4 %
- anteiliges Bauwasser 0,4 %
- anteiliger Baustrom 0,4 %

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '123PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05		LV	Innenputzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung			Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses			1
	Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:			5
1	Titel	INNENPUTZARBEITEN		8
1.1	Untertitel	Vorarbeiten / Untergrund		8
1.2	Untertitel	Gipsputz		9
1.3	Untertitel	Kalkzementputz		10
1.4	Untertitel	Zulagen Innenputz		11
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte			12

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05 LV Innenputzarbeiten

Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:

Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die Baumaßnahme besteht aus der Errichtung von 3 EFH Reihenhäusern. Die Gebäude werden nicht unterkellert. Sie werden konventionell in massiver Bauweise, zweigeschossig mit Satteldach, errichtet.

- Umbauter Raum: 1.843 m³
- Wohnfläche: 439 m²
- Traufhöhe Pultdach: 6,17 m
- Firsthöhe Pultdach: 10,05 m

Schutt und Müllentsorgung ist tägliche Pflicht des AN. Bei Zuwiderhandlung wird auf Kosten des Verursachers durch den AG gereinigt und entsorgt.

Wir verweisen auf die VOB, C, allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) so wie Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299, Nebenleistung Ziffer 41. 11. "Entsorgen von Abfall bis zu einem Kubikmeter".

Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser werden durch den AN Gewerk Rohbau hergestellt und werden den weiteren Firmen gegen Verrechnung bis zur Gesamtfertigstellung zur Verfügung gestellt.

Der Bauherr schließt eine Bauleistungsversicherung. An den Kosten wird der AN prozentual beteiligt.

Weitere Informationen (Pläne/Berechnungen) Finden Sie auch unter: www.pegsi.de

-

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05	LV	Innenputzarbeiten
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:		
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen:		
<u>1 Allgemeines:</u>		
Leistungsumfang sind die Innenputzarbeiten. Ausführung der Leistungen nach:		
<ul style="list-style-type: none">• den ATV, den ZTV,• geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,• den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,• den der Ausschreibung beigelegten Unterlagen.		
<u>2 Normen und Richtlinien:</u>		
Es gelten alle für die im Leistungsprogramm enthaltenen Leistungen zutreffenden Normen und Vorschriften, insbesondere gelten:		
<ul style="list-style-type: none">• DIN 18 202 Maßtoleranzen im Hochbau• DIN 18 299 Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art• DIN 18 350 Putz-und Stuckarbeiten• DIN 4102 Brandschutz im Hochbau• DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau• Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften• Sicherheitsregeln• Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen• Berufsgenossenschaften• Herstellerrichtlinien		
<u>3 Genehmigungen / Auflagen:</u>		
Alle erforderlichen Genehmigungen, wie z. B. für die Nutzung öffentlicher Gehwege und Straßen, hat der AN in eigener Verantwortung einzuholen. Die Kosten für die Genehmigungen, wie auch für die Nutzungen, gehen zu Lasten des AN.		
<u>4 Gerüste:</u>		
Alle erf. Gerüste, auch über 2,00 m Höhe sind vom AN zu stellen, wenn nichts anderes erwähnt ist. Kosten hierfür sind in die EP. einzukalkulieren.		
<u>5 Arbeitsgeräte und Baubehelfe:</u>		
Die Wahl der zum Einsatz kommenden Geräte und Baubehelfe obliegt dem AN. Er hat sich jedoch streng an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten. Einrüstungen, Hilfskonstruktionen und Abstützungen sind, soweit sie nicht ausdrücklich ausgewiesen sind, in die EP einzukalkulieren.		
<u>6 Materialien:</u>		
Gemäß den Empfehlungen des Staatlichen Amtes für		

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05 LV InnenputzarbeitenAllgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:

Arbeitsschutz dürfen keine gesundheitsgefährdende Produkte eingesetzt werden.

Auch sind nur korrosionsbeständige

Befestigungsmaterialien zu verwenden.

Bei Positionen mit Material- bzw. Fabrikatsabfragen sind diese vom AN anzugeben.

7 Preisbildung:

Alle beschriebenen Positionen sind in kompletter, fix und fertiger Leistung anzubieten, d.h. in die EP sind alle erforderlichen Materialien, Maschinen, Arbeits und Schutzgerüste, Geräte, Lohn usw. einzukalkulieren. Zur Abnahme der Putzarbeiten sind die Räume besenrein zu übergeben und alle Reststoffe von der Baustelle zu entfernen.

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05	LV	Innenputzarbeiten		
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:				
1 Titel INNENPUTZARBEITEN				
1.1 Untertitel Vorarbeiten / Untergrund				
1.1.1		Grundierung auf Mauerwerk Grundbeschichtung mit Spezial-Grundiermittel auf Acrylbasis, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, transparent, außen und innen einsetzbar. Technische Eigenschaften: - Egalisierung der Saugfähigkeit - Hohes Eindringvermögen - Optimierte für die Rollenverarbeitung Produkt: weber.prim 407 Verbrauch: ca. 200 ml/m ² Angebotenes Fabrikat / Typ:	910 m2	EP GP
1.1.2		Haftbrücke auf Betonwänden / Decken Putzhaftbrücke auf organischer Basis, auf Betonwänden und Filigrandecken. Höhe: 3 m Untergrund: Beton Angebotenes Fabrikat / Typ:	345 m2	EP GP
1.1.3		Kunststoffgewebe für die Überspannung rissegefährdeter Untergründe, Fabrikat Gittex oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat:	125 m2	EP GP
1.1.4		Ableben von Fenstern und Türen Ableben von Fenster und Türen vor Beginn der Arbeiten. Bauteile wie Fenster und Türen sind mit Folie mind. 60 my abzukleben / abzudecken.		
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV Innenputzarbeiten			
1	Titel INNENPUTZARBEITEN			
1.1	Untertitel Vorarbeiten / Untergrund			
	<p>Stöße sind wenn notwendig zu verkleben. Die Klebebänder und Folien sind nach Gebrauch zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.</p> <p>Abrechnung nach m²</p>			Übertrag:
		66 m2	EP	GP
Summe Untertitel 1.1			Vorarbeiten / Untergrund, Netto:
1.2	Untertitel Gipsputz			
1.2.1	<p>Gipswandputz, d=10-15 mm, einlagig Wandputz als einlagiger Gipsputz, fluchtgerecht verzogen, auf Betonwänden, Mauerwerk oder Putzträger, Mörtelgruppe nach DIN EN 13279-1; B6/20/2 (DIN V18 550 P IV), Putzdicke i.M.:10 mm Oberfläche: Q2, geölt</p> <p>Wandhöhe: bis 2,75 m Produkt: weber.mur 629 Gipsputz Verbrauch: bei 10-15 mm Dicke, ca. 10 kg/m²</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ:</p>			
		835 m2	EP	GP
1.2.2	<p>Zulage zur Vorposition für Wandhöhen bis 4,00 m Zulage zur Vorposition für Wandhöhen bis 4,00 m</p>			
		15 m²	EP	GP
1.2.3	<p>Gipswandputz, d=10-15 mm t bis 25 cm in Leibungen Putz wie in vor beschriebener Wandposition jedoch in Leibungen. Leibungstiefe: bis 25cm</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ:</p>			
		141 m	EP	GP
1.2.4	<p>Deckenputz als einlagiger Gipsputz, fluchtgerecht verzogen, auf Deckenputz als einlagiger Gipsputz, fluchtgerecht verzogen, auf Betonwänden, Mauerwerk oder Putzträger, Mörtelgruppe nach DIN EN 13279-1; B6/20/2 (DIN V18 550 P IV), Putzdicke</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LV Innenputzarbeiten			
1	Titel INNENPUTZARBEITEN			
1.2	Untertitel Gipsputz			
			Übertrag:	
	i.M.:10 mm Oberfläche: Q2, geglättet			
	Wandhöhe: bis 2,75 m Produkt: weber.mur 629 Gipsputz Verbrauch: bei 10-15 mm Dicke, ca. 10 kg/m2			
	Angebotenes Fabrikat / Typ:			
		345 m²	EP	GP
1.2.5	Nachträgliches Beiputzen mit Gipswandputz von Fenstersimsen, Haustüranlagen und dgl.. Auf Betonwänden, Mauerwerk oder Putzträger. Sonst wie in Vorposition beschrieben.			
		29 m	EP	GP
Summe Untertitel 1.2			Gipsputz, Netto:
1.3	Untertitel Kalkzementputz			
1.3.1	Kalkzementwandputz, d=15 mm, zweilagig Wandputz als Kalkzementputz, zweilagig, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, W 1 (DIN V 18 550 P II). Erste Lage ca. 12 mm zweischichtig nass in nass, lot- und fluchtgerecht verzogen, auf Betonwänden, Mauerwerk oder Putzträger. Standzeit: 1Tag/mm Putzdicke Zweite Lage ca. 3mm. Oberfläche: abgefilzt Wandhöhe: bis 2,60m Produkt: weber.dur 110 Verbrauch: bei 15 mm Dicke ca. 19 kg/m2			
	Angebotenes Fabrikat / Typ:			
		63 m²	EP	GP
1.3.2	Kalkzementwandputz, d=10-15 mm t bis 25 cm in Leibungen Kalkzementputz wie in vor beschriebener Wandposition jedoch in Leibungen. Leibungstiefe: bis 25cm			
	Angebotenes Fabrikat / Typ:			
		16 m	EP	GP
Summe Untertitel 1.3			Kalkzementputz, Netto:
1.4	Untertitel Zulagen Innenputz			

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05	LV	Innenputzarbeiten		
1	Titel	INNENPUTZARBEITEN		
1.4	Untertitel	Zulagen Innenputz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.4.1	APU-Fensteranschlussleisten, weiß d=10mm APU-Fensteranschlussleiste aus Hart-PVC, weiß, d=10mm, Leibungs- und Sturzprofil auf Gehrung geschnitten, auf Kunststofffensterprofil geklebt. Angebotenes Fabrikat:	153 m	EP	GP
1.4.2	Eckschutzschienen, innen, Putzdicke bis 15mm Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech an allen Ecken und Kanten auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt. Putzdicke bis 15mm Fabrikat: Protektor Nr. 1047 oder glw.. Angebotenes Fabrikat:	275 m	EP	GP
Summe Untertitel 1.4			Zulagen Innenputz, Netto:
Summe Titel 1			INNENPUTZARBEITEN, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

05	LV	Innenputzarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
1	Titel	INNENPUTZARBEITEN	8	
1.1	Untertitel	Vorarbeiten / Untergrund	8	
1.2	Untertitel	Gipsputz	9	
1.3	Untertitel	Kalkzementputz	10	
1.4	Untertitel	Zulagen Innenputz	11	
Summe LV 05 Innenputzarbeiten					
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift					