



Planverfasser ...
LB Pegsi GmbH & Co.KG.
Kreisstraße 24
58452 Witten

Tel.: 02302 98 380 0

Mobil: 0151-172 48 116

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2022-02

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern

Bauvorhaben

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern

Talstraße 25

57339 Erndtebrück

-

Leistung (LV)

10

Maler- und Tapezierarbeiten

Ausführungsbeginn

4.Quartal 2022

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

04.04.2022

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 9

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2022-02)
Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern
Leistung (LV)
10 Maler- und Tapezierarbeiten

Bauvorhaben			
Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern			
Talstraße 25			
57339 Erndtebrück			
Bauherr			
LB Pegsi GmbH & Co.KG.	Telefon 02302 98 380 0		
Kreisstraße 24	Fax		
58452 Witten			
	info@pegasi.de		
Planverfasser / Ausschreibung			
LB Pegsi GmbH & Co.KG.	Telefon 02302 98 380 0	Ansprechpartner: ...	
Kreisstraße 24	Fax	Dirk Saurbier, M.Eng.	
58452 Witten	Mobil 0151-172 48 116		
Bauleitung			
Dipl.-Ing. Wolfgang Dewitz	Telefon 02302 84133		
	Fax		
	dewitzbauberatung@t-online.de		
Ansprechpartner / Bemerkung			

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (04.04.2022) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|---|
| - Erfüllungsbürgschaft | - | - Bauleistungsversicherung | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - | | |
| - anteilige Baureinigung | 0,4 % | | |
| - anteiliges Bauwasser | 0,4 % | | |
| - anteiliger Baustrom | 0,4 % | | |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:		5
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten	7
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		9

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:		
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:		
Die Baumaßnahme besteht aus der Errichtung von 3 EFH Reihenhäusern. Die Gebäude werden nicht unterkellert. Sie werden konventionell in massiver Bauweise, zweigeschossig mit Satteldach, errichtet.		
<ul style="list-style-type: none">• Umbauter Raum: 1.843 m³• Wohnfläche: 439 m²• Traufhöhe Pultdach: 6,17 m• Firsthöhe Pultdach: 10,05 m		
Schutt und Müllentsorgung ist tägliche Pflicht des AN. Bei Zuwiderhandlung wird auf Kosten des Verursachers durch den AG gereinigt und entsorgt.		
Wir verweisen auf die VOB, C, allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) so wie Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299, Nebenleistung Ziffer 41. 11. "Entsorgen von Abfall bis zu einem Kubikmeter".		
Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser werden durch den AN Gewerk Rohbau hergestellt und werden den weiteren Firmen gegen Verrechnung bis zur Gesamtfertigstellung zur Verfügung gestellt.		
Der Bauherr schließt eine Bauleistungsversicherung. An den Kosten wird der AN prozentual beteiligt.		
Weitere Informationen (Pläne/Berechnungen) Finden Sie auch unter: www.pegsi.de		
-		

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:		
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen:		
<p>Leistungsumfang sind die Ausführung der Malerarbeiten. Ausführung der Leistungen nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den ATV, den ZTV, • geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen, • den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV, • den der Ausschreibung beigelegten Unterlagen. <p><u>Normen und Richtlinien:</u></p> <p>Es gelten alle für die im Leistungsprogramm enthaltenen Leistungen zutreffenden Normen und Vorschriften, insbesondere gelten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIN 18 202 Maßtoleranzen im Hochbau • DIN 18 299 Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art • DIN 18 363 Malerarbeiten • DIN 18 366 Tapezierarbeiten • DIN 4102 Brandschutz im Hochbau • DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau • Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften • Sicherheitsregeln • Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften • Herstellerrichtlinien <p><u>Gewährleistung:</u></p> <p>Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre.</p> <p>Die Arbeiten sind in fix-und-fertiger Leistung, einschließlich aller erforderlichen Nebenkosten, wie z.B. Baustelleneinrichtung etc. zu kalkulieren.</p> <p>In den EP's sind alle notwendigen Abdeckungen, Abklebungen, Gerüststellungen, auch über 2,00m Höhe (wenn nichts anderes erwähnt ist) etc, enthalten.</p> <p>Notwendige Acrylversiegelungen zwischen Decke und Wand, Anschluss an Rollladenkästen, etc. sind ebenfalls einzukalkulieren.</p> <p>lichte Raumhöhen: EG - 2,50m OG - 2,50m DG - li. Höhe bis ca. 4,00m</p>		

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
Allgemeine, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen:				
01 Titel Maler- und Tapezierarbeiten				
01.1		Decken-und Wandflächen Bad Decken-und Wandflächen Bad. Untergrund teilweise Filigrandecke,GK, Putz, grundieren, evtl. Fehlstellen spachteln und mit Dispersionsfarbe, 2x deckend streichen, Farbton: weiß	130 m²	EP GP
01.2		Deckenflächen Deckenflächen, bestehend aus mit Gipsputz verputzten Sichtbeton-Filigranplatten, Gesamtfläche mit Rauhfaser tapezieren und deckenden Dispersionsfarbanstrich, weiß, ausführen, einschl. aller erf. Vorarbeiten.	292 m²	EP GP
01.3		Deckenuntersichten bestehend aus GK-Platten, Deckenuntersichten bestehend aus GK-Platten, in der Dachschrägen des DG. Gesamtfläche mit Rauhfaser, mittl. Struktur, tapezieren und deckenden Dispersionsfarbanstrich, weiß, ausführen, einschl. aller erf. Vorarbeiten, wie grundieren, Fehlstellen spachteln, etc.	222 m²	EP GP
01.4		Fensterleibungen bis 30 cm Breite, Fensterleibungen bis 30 cm Breite, wie vorposition bearbeiten.	66 m	EP GP
01.5		Wandflächen, Untergrund Gipsputz, Gipskarton, Wandflächen, Untergrund Gipsputz, Gipskarton, mit Rauhfaser, mittl. Struktur, tapezieren und mit Dispersionsfarbe, 2x deckend streichen, Farbton weiß, einschl. aller erf. Vorarbeiten, wie grundieren, Fehlstellen spachteln, etc.	1.270 m²	EP GP
01.6		Fensterleibungen bis 15 cm Breite, Fensterleibungen bis 15 cm Breite, wie Pos. 6 bearbeiten.	121 m	EP GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten		
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	Grundierte Stahlkonstruktion der bauseitigen Treppe			
	Gesamte grundierte Stahlkonstruktion der bauseits montierten Treppenanlage, einschl. Geländer:			
	Grundierung ausbessern und 2x lackieren. Farbton nach Angabe der Bauleitung. Die Treppenanlage 2x viertelgewendelt, besteht aus 2 Läufen, mit 30 Steigungen. Konstruktion: 2x viertelgewendelte 2-Holmtreppe, Tragelemente Stahlrechteckrohr, Laufbreite ca. 1,00 m, Geländer Pfosten aus Doppelflachstahl 40/10 mm mit waagerechten Füllstäben aus Rundstahl Ø 12 mm. Auf den Pfosten ist ein Rundholzhandlauf Ø 40 mm auf Halbschalen aufgeschraubt.			
	Handlauf Holz, aufgeständert			
			3 St	EP GP
01.8	Erschwernis für Demontage und Wiedermontage der			
	Erschwernis für Demontage und Wiedermontage der Rohbau-Holzstufen (Baustufen) der Treppenanlage, insgesamt 30 Stck. Ausführung auf Anweisung der Bauleitung.			
			3 St	EP GP
Summe Titel 01				
		Maler- und Tapezierarbeiten, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Neubau von 3 Einfamilienreihenhäusern (2022-02)

10	LV	Maler- und Tapezierarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Maler- und Tapezierarbeiten	7
Summe LV 10 Maler- und Tapezierarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			